

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
його очікуваної вартості та/ або розміру бюджетного призначення
в межах закупівлі UA-2023-11-10-006983-а

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710".

Мета проведення закупівлі:

1. Підвищення якості надання послуг: Оновлений зал може забезпечити кращі умови для пацієнтів та сприяти покращенню їх фізичного стану під час реабілітації.
2. Збільшення привабливості центру: Сучасний та комфортний реабілітаційний зал може привабити більше пацієнтів та підвищити репутацію центру.
3. Забезпечення безпеки: Ремонт може включати заміну застарілих устаткувань та систем, що підвищить безпеку пацієнтів під час реабілітації.
4. Відповідність стандартам: Оновлення залу може допомогти відповісти сучасним медичним стандартам та вимогам, що сприятиме вдосконаленню наданих послуг.
5. Підвищення мотивації персоналу: Зручні та сучасні умови роботи сприяють задоволеності персоналу та підвищують їх ефективність.

Замовник: МРЦ МВС України «Кремінці»

ЄДРПОУ: 08733802

Вид процедури: Відкриті торги з Особливостями.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-11-10-006983-а

Предмет закупівлі: Класифікація за ДК CPV 021: - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи «Поточний ремонт приміщення залу ЛФК шв...№101310012»

Очікувана вартість предмета закупівлі: 972 000.00грн. з ПДВ(дев'ятсот сімдесят дві тисячі гривень 00 коп.) з ПДВ. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі сформований з урахуванням Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та на підставі отриманої комерційної пропозиції.


Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

№ з/п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1.	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м ³	4,76	
2.	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін	м ²	138	
3.	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м ³	0,86	
4.	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м ³	2,52	
5.	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	138	
6.	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластику у кам'яних стінах (матеріал замовника)	м ²	3,78	
7.	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (матеріал замовника)	м ²	2,64	
8.	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,2	
9.	Установлення віконних зливів	м	1,2	
10.	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м ² , товщина шару 20 мм	м ²	108,7	
11.	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м ²	5,87	

12.	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м ²	21
13.	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м ²	138
14.	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м ²	138
15.	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м ²	138
16.	Фарбування полівінілацетатними водоемуль-сійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	135,63
17.	Ремонт дерев'яних перекриттів із зміною накату з дошок	м ²	6,8
18.	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь стель ОСБ листами	м ²	51,1
19.	Улаштування каркасу підвісних стель	м ²	51,1
20.	Укладання сайдингу стельового перфорованого	м ²	51,1
21.	Розбирання цементних покриттів підлог	м ²	51,1
22.	Улаштування покриттів бетонних товщиною 100 мм	м ²	51,1
23.	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м ²	51,1
24.	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних типу «Кросфіт»	м ²	51,1
25.	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт.	2
26.	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	4
27.	Спускання води із системи	м	214
28.	Заповнення системи водою з оглядом	м	214
29.	Демонтаж кранів водорозбірних	шт.	7
30.	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт.	2
31.	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м	6
32.	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м	24
33.	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	4,606
34.	Радіатори сталеві 33 600x1200 (2.303x2=4,606кВт)	шт.	2
35.	Термостатичний клапан прохідний RA-N діаметром 15 мм	шт.	2
36.	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	шт.	4
37.	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт.	1
38.	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт.	1
39.	Установлення перемикачів утепленого типу при схованій проводці	шт.	4
40.	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт.	3
41.	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт.	8
42.	Монтаж ліхтаря Вхід Вихід	шт.	3
43.	Монтаж ліхтаря для ламп	шт.	8
44.	Світильники циліндричні з усіченим конусом	шт.	8
45.	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	12
46.	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	92
47.	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	18

48.	Монтаж поліетиленових гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	18
49.	Труби поліетиленові діаметром 25 мм	м	17,4
50.	Коробка клемна	шт.	2

Т.в.о. заступника
директора

 Євген ДОЦЕНКО

Заступник директора
по лікувальні частині

Василь ШЕРЕМЕТА

Уповноважена особа



Мирослава БОЙКО

Директор
МРЦ МВС України
«Кремінці»



Александр ДОМБРОВАН